

TABELLA VERIFICA SUPERFICI ILL. ED AER. E LIVELLI DI FINITURA

N. LOC	DESTINAZIONE D'USO	AREA	SUPERFICIE FINESTRATA				ALTEZZA LOCALE	IMPIANTO TRATTAM. ARIA
		(m)	R.I.	mq	R.A.	mq	(cm)	
1	PRONTO SOCCORSO	14.00	1/4	3.89	1/4	3.89	305	X
2	WC	2.83	–	–	–	–	305	X
3	DEPOSITO	15.17	1/37	0.40	1/37	0.40	305	
4	WC	7.85	1/4	2.00	1/4	2.00	305	X
5	SPOGLIATOIO ISTRUTTORI	5.35	–	–	–	–	305	X
6	WC	7.89	1/4	2.00	1/4	2.00	305	X
7	SPOGLIATOIO ISTRUTTORI	5.37	–	–	–	–	305	X
8	SPOGLIATOIO 1	22.39	1/7	3.15	1/7	3.15	305	X
9	WC	1.71	–	–	–	–	305	X
10	ANTIBAGNO	5.98	–	–	–	–	305	X
11	DOCCE	8.94	1/5	2.00	1/5	2.00	305	X
12	WC ♿	4.35	1/11	0.4	1/11	0.4	305	X
13	WC ♿	4.35	1/11	0.4	1/11	0.4	305	X
14	ANTIBAGNO	6.03	–	–	–	–	305	X
15	DOCCE	8.94	1/5	2.00	1/5	2.00	305	X
16	WC	1.71	–	–	–	–	305	X
17	SPOGLIATOIO 2	22.45	1/7	3.15	1/7	3.15	305	X
18	CENTRALE IDRICA	16.39	–	–	–	–	305	
19	CORRIDOIO	82.51	1/27	3.00	1/27	3.00	270	X
20	RIPOSTIGLIO	8.39	1/21	0.40	1/21	0.40	305	
21	PALESTRA	1253.84	1/8	155.4	1/8	155.4	•	X
22	ATRIO INGRESSO	23.76	1/5	5.00	1/5	5.00	300	X
23	UFFICIO	13.34	1/7	1.8	1/7	1.8	300	X
24	ANTIBAGNO	4.2	–	–	–	–	300	X
25	WC ♿	3.95	–	–	–	–	300	X
26	WC	5.96	–	–	–	–	300	X
27	ANTIBAGNO	2.15	–	–	–	–	300	X
28	WC ♿	3.76	–	–	–	–	300	X
29	CORRIDOIO DI COLLEGAMENTO ALLA SCUOLA	14.35	–	–	–	–	300	X
30	DISIMPEGNO	7.83	–	–	–	–	300	

LEGENDA DELLE SIMBOLOGIE:

- SERRAMENTO RESISTENTE AL FUOCO (REI 60)
- PORTE CON MANIGLIONI ANTIPANICO
- RIFERIMENTO ABACO SERRAMENTI INTERNI (porte)
- RIFERIMENTO ABACO SERRAMENTI ESTERNI (porte e finestre)
- RIFERIMENTO ABACO SERRAMENTI ESTERNI (lucernari monolitici a pianta rettangolare)
- RIFERIMENTO ABACO SERRAMENTI ESTERNI (lucernari continui)
- PLUVIALI
- STRUTTURE IN CEMENTO ARMATO
- PANNELLI PREFABBRICATI CON FINITURA ESTERNA A "DISEGNO" CON MATRICE TIPO RECKLI 2/75 KOCHER TINTEGGIO ESTERNO E INTERNO
- FILI ASSI STRUTTURALI
- NUMERI IDENTIFICATIVI DEL LOCALE
- RECINZIONE
- PRATO
- CEMENTO
- ASFALTO
- PAVIMENTAZIONE ESISTENTE
- CONTROSOFFITTO ANTISISMICO FONO ASSORBENTE A QUADROTTI IN LANA MINERALE (60x60x2 cm) TIPO "TONGA A" EUROCOUSTIC O EQ.
- TRAVE IN LEGNO LAMELLARE GL32C 40x192 cm
- TRAVE IN CEMENTO ARMATO PREFABBRICATO
- PARAPETTO IN TUBOLARE Ø60 mm (sp.4 mm) h100 cm, zincato e verniciato, escluso dall'appalto. è compresa nell'appalto la sola predisposizione di fondazione/plinti in c.a. atta a sostenere gli sforzi dei parapetti 120 cm
- P.F. 0.00 +10.05 — QUOTE DI PAVIMENTO FINITO
- COMPARTIMENTO REI 60
- USCITA DI SICUREZZA
- PERIMETRO DI INTERVENTO

ccdp centro cooperativo di progettazione sc architettura ingegneria urbanistica
Via Lombardia n. 7, 42124 Reggio Emilia
tel 0522 920460 / fax 0522 920794
www.ccdprog.com / e-mail: info@ccdprog.com
C. f. P. Iva 00474840352

titolo del progetto

– PROGETTO PER LA REALIZZAZIONE DI UNA NUOVA PALESTRA
presso la SCUOLA PRIMARIA di via Dossetti n°5 - località Torre Gazzone-Monteveglio
COMUNE DI VALSAMOGGIA (BO)
PROGETTO ESECUTIVO

committente

– COMUNE DI VALSAMOGGIA (Città Metropolitana di Bologna, BO), Piazza Garibaldi n° 1, 40053 - Valsamoggia (BO)

titolo della tavola

– PLANIMETRIE: PLANIMETRIA QUOTATA CON PIANTA PIANO TERRA

num. pratica	data emissione	redatto da	rapp. disegni	lay-out	fase operativa	file
4097	giugno 2017	ET	1.100		esecutivo	4097EA02.DWG

rev.	data	descrizione	redatto da
A			
B			
C			
D			
E			

Il responsabile della progettazione architettonica
Arch. Enrico Termanini

Il responsabile della progettazione strutturale e impiantistica
Ing. Davide Bedogni

N°. tavola: A2

orientamento